

สรุปค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม

แบบ ปร. 6

งานก่อสร้าง อาคารสำนักงานเขตพื้นที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ สพฐ.1, อาคารโพธิเงิน และภูมิทัศน์

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ต.เมือง อ.เมืองเลย เลย

หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 และ Factor F ทั้งหมด จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	<b>สรุป</b>		
1	ส่วนค่างาน	1,000,000.00	
<b>สรุป</b>	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งล้านบาทถ้วน)	<b>1,000,000.00</b>	**

ผู้ประมาณราคา

(นายสุเทพ นาคะรังษี)

ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยกระทิง

รับรองความถูกต้อง

(นางกนต์สินี จาตุรงค์รังษี)

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

รับรองความถูกต้อง

(นายมณฑล พร้อมสันเทียะ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ตรวจสอบความถูกต้อง

(นางกนต์สินี จาตุรงค์รังษี)

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

สรุปค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม

แบบ ปร.5

□ งานก่อสร้าง	อาคารสำนักงานเขตพื้นที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ สพฐ.1, อาคารโพธิเงิน และภูมิทัศน์		
□ สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ต.เมือง อ.เมืองเลย เลย		
□ หน่วยงาน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1		
□ แบบ ปร.4 ที่แนบ	จำนวน	3	แผ่น
□ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559			

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนค่างานต้นทุน	766,317.00	1.3050	1,000,043.69	
				รวมค่าก่อสร้าง	1,000,043.69
(หนึ่งล้านบาทถ้วน)				ยอดสุทธิ	1,000,000.00 **

ผู้ประมาณราคา



(นายสุเทศ นาคะรังษี)

ผอ.โรงเรียนบ้านหัวกระติง


รับรองความถูกต้อง



(นางก้นต์สินี จาตุรนต์รังษี)

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

รับรองความถูกต้อง



(นายมนทล พร้อมสันเทียะ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

ตรวจสอบความถูกต้อง



(นางก้นต์สินี จาตุรนต์รังษี)

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

รายการปริมาณและราคา

แบบ ปร.4

งานก่อสร้าง อาคารสำนักงานเขตพื้นที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ สพฐ.1, อาคารโพธิเงิน และภูมิทัศน์

หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1


แผ่นที่ 1/3

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ต.เมือง อ.เมืองเลย เลย

ประมาณการเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

ประมาณราคาโดย นายสุเทศ นาคะรังษี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโพธิทอง	-	-	-	-	-	-	-	
	รี้อโครงหลังหลังคา	30	ตรม	-	-	38.00	1,140.00	1,140.00	
	เปลี่ยนหลังคาเมทัลชีล หนา .30 ยาว 3.30 ม	36	ตรม	-	-	70.00	2,520.00	2,520.00	
	ครอบข้างยาว 5.00 ม	4	แผ่น	-	-	-	-	-	
	สกรูยึดหลังคาเหล็ก	320	ตัว	-	-	-	-	-	
	โครงแปเหล็ก 1"× 2" × 6.00	22	ท่อน	-	-	120.00	2,640.00	2,640.00	
	จันทันเหล็ก 1.5× 4" × 6.00	32	ท่อน	-	-	120.00	3,840.00	3,840.00	
	ไม้เชิงชาย ปั่นลมแผ่นสำเร็จใยสังเคราะห์ 1"× 8"ยาว 4.00 ม	4	แผ่น	-	-	35.00	140.00	140.00	
	พื้น ค.ส.ล. หนา .12 ซม ไวร์เมท ตะแกรง .20× .20	42	ตรม	410.00	17,220.00	48.00	2,016.00	19,236.00	
	ตะปูรวม	14	กก	38.00	532.00	-	-	532.00	
	สีทาเหล็กกันสนิม	3	แกลลอน	210.00	630.00	40.00	120.00	750.00	
	สีทาเหล็กกันสนิม	5	แกลลอน	480.00	2,400.00	40.00	200.00	2,600.00	
	น้ำมันสนผสมสี	8	แกลลอน	110.00	880.00	40.00	320.00	1,200.00	
	ลวดเชื่อม	15	กล่อง	90.00	1,350.00	-	-	1,350.00	
	ผนังอิฐบล็อกปูนฉาบเรียบ 2 ด้าน	82	ตรม	130.00	10,660.00	110.00	9,020.00	19,680.00	
รวมแผ่นที่ 1					33,672.00		21,956.00	55,628.00	

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา

นายสุเทศ นาคะรังษี  
ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยกระทีง

ลงชื่อ  รับรองถูกต้อง

นางกัณฑ์สินี จาตุรนต์รังษี  
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

รายการปริมาณและราคา

แบบ ปร.4

งานก่อสร้าง อาคารสำนักงานเขตพื้นที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ สพฐ.1, อาคารโพธิเงิน และภูมิทัศน์

หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

แผ่นที่ 2/3

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ต.เมือง อ.เมืองเลย เลย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ยกมาจากแผ่นที่ 1					33,672.00		21,956.00	55,628.00	
2	ทาสีอะคริลิกผนังปูน	246	ตรม	340.00	83,640.00	35.00	8,610.00	92,250.00	
	งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องส้วม	-	-	-	-	-	-	-	
	คำรื้อถอน หลังคา ฝาผนัง พื้น บ่อเกรอะ	1	หน่วย	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
	เปลี่ยนโครงหลังคาเป็นโครงหลังคาเหล็ก	-	-	-	-	-	-	-	
	เคร่าแปเหล็ก 1"× 2" × 6.00 ม	5	ท่อน	-	-	-	-	-	
	จันทันเหล็ก 1."5× 4" × 6.00	7	ท่อน	-	-	-	-	-	
	ไม้เชิงชาย ปั้นลมแผ่นสำเร็จโยสั้งเคราะห์ 1"× 8"ยาว 4.00 ม	3	แผ่น	-	-	-	-	-	
	เปลี่ยนหลังคาเมทัลชีล หนา .30 ยาว 3.30 ม	18	ตรม	-	-	-	-	-	
	พื้น ค.ส.ล. หนา .12 ซม ไวร์เมท ตะแกรง .20× .20	18	ตรม	410.00	7,380.00	-	-	7,380.00	
	ถังบำบัดขนาด 2000 ลิตร	1	ถัง	4,200.00	4,200.00	600.00	600.00	4,800.00	
	โถส้วมแบบชักโครก	2	ชุด	3,600.00	7,200.00	220.00	440.00	7,640.00	
	สีทาเหล็กกันสนิม	3	แกลลอน	210.00	630.00	-	-	630.00	
	สีทาเหล็กกันสนิม	5	แกลลอน	480.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
น้ำมันสนผสมสี	8	แกลลอน	110.00	880.00	-	-	880.00		
ลวดเชื่อม	15	กิโล	90.00	1,350.00	-	-	1,350.00		
รวมแผ่นที่ 2					107,680.00		12,150.00	119,830.00	
รวมแผ่นที่ 1 กับ แผ่นที่ 2					141,352.00		34,106.00	175,458.00	

ลงชื่อ



ผู้ประมาณราคา

นายสุเทศ นาคะรังษี  
ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยกระทิง

ลงชื่อ



รับรองถูกต้อง

นางกัณฑ์สินี จาตุรนต์รังษี  
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

รายการปริมาณและราคา

แบบ ปร.4

งานก่อสร้าง อาคารสำนักงานเขตพื้นที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ สพฐ.1, อาคารโพธิเงิน และภูมิทัศน์

หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

แผ่นที่ 3/3

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ต.เมือง อ.เมืองเลย เลย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ยกมาจากแผ่นที่ 2					141,352.00		34,106.00	175,458.00	
3	ทาสีอะคริลิกผนังปูน	82	ตรม	340.00	27,880.00	-	-	27,880.00	
	งานปรับปรุงภูมิทัศน์	-	-	-	-	-	-	-	
	รื้อถอนถังน้ำประปา(ราคาเหมาหน่วย)	1	หน่วย	-	-	3,600.00	3,600.00	3,600.00	
	ศาลาทรงไทยโครงสร้างเหล็ก ขนาดอาคาร 3.00 x 6.00	1	หน่วย	67,800.00	67,800.00	-	-	67,800.00	
	ปลูกหญ้า	22	ตรม	30.00	660.00	-	-	660.00	
4	คั่นกันดิน ขนาด .30 x 1.00 ม	26	ท่อน	120.00	3,120.00	-	-	3,120.00	
	งานกันสาดอาคารบังแสงแดดอาคาร สพฐ.1	-	-	-	-	-	-	-	
5	กันสาดโครงเหล็กแผ่นกระจกสีขนาด .90 x 3.20 ม	30	ชุด	6,600.00	198,000.00	1,200.00	36,000.00	234,000.00	
	งานต่อเติมหลังคาอาคารโพธิทอง	-	-	-	-	-	-	-	
	โครงหลังคาเหล็ก แผ่นหลังคาเหล็กลอนสเปน สีแดงอิฐ	182	ตรม	1,300.00	236,600.00	94.50	17,199.00	253,799.00	
		-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	
รวมแผ่นที่ 3					534,060.00		56,799.00	590,859.00	
รวมแผ่นที่ 2 กับ แผ่นที่ 3					675,412.00		90,905.00	766,317.00	

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา

นายสุเทศ นาคะรังษี  
ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยกระทิง

ลงชื่อ  รับรองถูกต้อง

นางกัณฑ์สินี จาตุรนต์รังษี  
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน